

MAN TGL 8.190 BL Alu Pritsche 6.10m! AHK Maul + 3.5T

44900 € (zzgl. MwSt.)

Eigenschaften

Erstzulassung	12/2018
KM-Stand	67.948 km
Kraftstoff	Diesel
Leistung	140 kW (190PS)
Euro-Norm	6
Getriebe	Schaltgetriebe
Gesamtgewicht	7.490 kg
Nutzlast	2.855 kg
Achskonfiguration	Heckantrieb
Radstand	4200



Beschreibung

- Lieferzeit ca. 2
- 4 Wochen, Fahrgestell bereits vor Ort
- MAN TGL 8.190 BL 4x2 für Verkehrssicherung, Gerüstbau usw.
- Km
- Stand: 67948
- zul.Gesamtgewicht: 7490kg (Auflastung auf 8500kg möglich), Leergewicht 4650kg.
- Kabine in weiss RAL 9010
- Fahrerkomfortpaket:
- Klimaautomatik
- Fahrsitz Komfortsitz luftgefedert
- 3 x Sitzbank
- Armauflage
- el. Fensterheber
- Zentrallverriegelung
- Hinterachse luftgefedert
- Vorbereitung Anhängerkupplung Maul mit Luftanschlüssen
- Tempomat
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Nebelscheinwerfer
- Alu Pritsche NEU:
- Ladelänge 6075mm, (optional 6200mm)
- Bodenrahmen eloxiert mit 8 montierten Zurrschlaufen je Seite
- Bodenabsenkung 24 mm, Bodenplatten 24mm.
- 13 Aluminium Querträger (80 mm) eloxiert
- 2 Aluminium Hilfsrahmen (130 mm, verstärkt) eloxiert
- Stirnwand 1400mm inkl. Stirnwandstützen
- Seitenwände 500mm, 5 Scharniere je Seitenwand
- Bordwände aus 25 mm Snap lock
- Profilen, m. Klapptritt
- Rückwand: Höhe: 500 mm / klappbar, 3 Scharniere, m. Klapptritt, pulverbeschichtet
- RUNGEN: vorne : fest, 1400mm hoch
- Mittelrungen : klappbar, K20

